

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu.

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
w Czempiniu ul. Kościelna 1, 64- 020 Czempień.
Nazwa inwestycji Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne
działania związane z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej
we wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego.
Nazwa obiektu Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
w Czempiniu ul. Kościelna 1, 64- 020 Czempień.
Rodzaj robót Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz inne
działania w pd. nawie bocznej wnętrza kościoła parafialnego.

Składniki kalkulacji

Stawka robocizny kalkulacyjnej
Poziom cen materiałów
Koszty zakupu materiałów.....
Poziom cen sprzętu
Narzut kosztów pośrednich
Zysk od R + S + Ko

Data opracowania kosztorysu.

roku

Kosztorys sporządził

Wartość kosztorysowa robót netto: zł

Podatek VAT 23% zł

Ogólna wartość robót brutto: zł

(Słownie: 00/100 brutto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiał	Sprzęt	K _p	K _{z M}	Z	Razem
1.	Wartość Netto							

Wartość kosztorysowa robót netto:

zł

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Czempiniu.

Wyliczenie cen jednostkowych w kosztorysie przyjęto na 1 m² powierzchni.

Lp.	Nr pok. Katalog	Opis i obmiar robót	Cena Jedn.	Wartość		
				R	M	S
1)	KNR 4-01 1202 09	Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych łuszczących się farb na sklepieniach, ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 553,65 m ²				
2)	TZKNC Cz.N- K/VI Tab.1 Poz. 2 b	Oczyszczenie całej powierzchni ceglanej laskowania i rozety na sklepieniu kaplicy z brudu, kurzu i przemalowań sposobem mechaniczno – chemicznym. Obmiar jak poz. II z przedmiaru = 14,27 m ²				
3)	TZKNC Cz.N- K/VI Tab.1 Poz. 2 d p.analog.	Doczyszczanie powierzchni ceglanych detali architektonicznych z resztek farb i nalotów metodą mechaniczno – chemiczną Obmiar jak poz. II z przedmiaru = 14,27 m ²				
4)	TZKNC Cz.N- K/VI Tab. 2 Poz. 3	Impregnacja wzmacniająca i zabezpieczająca strukturę ceglanych detali architektonicznych. Obmiar jak poz. II z przedmiaru = 14,27 m ²				
5)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 4 Poz.1 f	Usunięcie wtórnych warstw malarskich i przemalowań z oryginalnych zamalowanych polichromii wykonanych w technice temperowej. Obmiar jak poz. III przedmiaru = 3.85 m ²				
6)	TZKNC Cz. N-K/I Tab.9 Poz.6 f	Utrwalanie i zabezpieczenie 100% powierzchni polichromii metodą spryskiwania i nasączenia. Obmiar Jak poz. III przedmiaru = 3,85 m ²				

7)	TZKNC Cz.N-K/I Tab. 14 Poz. 13 g	Rekonstrukcja brakujących motywów i form ornamentalnych polichromii z przygotowaniem podłoża, wykonaniem rysunków na kalkach, oraz próby kolorów. 45% obmiaru. Obmiar jak poz. III przedmiaru = 3,85m ² Norma katalogowa na 10 dm ²				
8)	TZKNC Cz. N-K/I Tab.9 Poz.5 f	Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączenia powierzchni polichromii stosownym werniksem. Obmiar Jak poz. III przedmiaru 3,85 = m ²				
9)	TZKNBK Cz. VIII Poz. 64 70	Przetarcie całej powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednolicenia struktury pod malowanie. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 553,65 m ²				
10)	TZKNBK Cz.XV Poz. 4 Pkt. 14	Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepieniu i ścianach gruntownikiem syntetycznym. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 553,65 m ²				
11)	TZKNBK Cz. XV Poz.20 i 21	Malowanie dwukrotne sklepień, ścian i detali architektonicznych w trzech kolorach. Obmiar jak poz. I. przedmiaru = 553,65 m ²				
12)	KNR 2- 02 1605 04 08	Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich. Obmiar jak poz. IV przedmiaru = 659,64m ²				
			R	M	S	
Razem :						
NKp R i S %						
Kz M %						
Zysk R i S %						

Wartość kosztorysowa robót netto:

zł.

(Słownie: 00/100 netto)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU

Na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań związanych z odrestaurowaniem pd. nawy bocznej we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu.

Ogólna powierzchnia obmiaru:

I. Powierzchnia tynków

1. powierzchnia sklepień i sufitu = 252,00 m²

2. powierzchnia ścian i detalu architektonicznego = 438,66 m²

3. potrącenia =

Razem:	690,66 m ²
-	137,01 m ²

Ogólna powierzchnia tynków 553,65 m²

II. Detal ceglany

1. Laskowanie okien = 10,95 m²

2. Rozeta sklepienna = 3,32 m²

14,27 m²

III. Wielobarwna polichromia w formie zacheuszków na wewnętrznej części pilastrów

Ogólna powierzchnia 3,85 m²

IV. Rusztowanie

19,15 x 5,56 + 19,15 x 6,70 x 2 + 5,60 x 6,70 x 2 +
5,76 x 5,58 + 5,76 x 8,35 x 2 + 5,58 x 8,35 x 2 = 659,64 m²